

様式 5-3 号 【構造】			
福山地方卸売市場水産棟新築工事			
質問回答書			
2026年（令和8年）7月30日 株式会社福山地方卸売市場			
番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
【構造】			
1	S22	FG2A 上端筋について、断面（4-D25）とリスト（4/1-D25）とで異なります。リスト（4/1-D25）を正と考えて宜しいでしょうか。	断面の4-D25を正としてください。 FG2を上下4/1-D25としてください。
2	S22	FG5 上端筋について、断面（4/1-D25）とリスト（4-D25）とで異なります。断面（4/1-D25）を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
3	S22	FG12 端部 上端筋について、断面（4/3-D25）とリスト（4/2-D25）とで異なります。断面（4/3-D25）を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
4	S22	FG14A FY6端 上端筋について、断面（4/2-D25）とリスト（4/3-D25）とで異なります。リスト（4/3-D25）を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
5	S20 S21	FY4通上にて、一部FG1Aが設置されていますが、基礎柱リストには記載されていません。寸法及び配筋については、FG2A仕様同等と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
6	S20 A50 A51	EVビット上下のFS1スラブ天端及び消火水槽のFS3スラブ天端高さについて、構造図・階段詳細図より、1FL-2050と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
7	S35	基礎梁増打ち配筋において、厚み方向補強筋 D10又はD13とありますが、積算上では、D13と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
8	S24	FX7～10通／FY6～7通間（荷受け場）にある FB9（3箇所）の天端高さについて、注記に記載されているように、1FL-1400と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
9	S25	スラブ天端レベルにおいて、各意匠図の内容より、FL-100とFL-150の斜線範囲を入れ替えるように考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
10	A48	屋上2部分のデッキコンクリートについて、デッキコンクリートにて勾配を取るよう に考え、増打ちが必要と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
11	A41 S2	機械基礎コンクリートについて、FC-24N、S15と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
12	A41 S2	また、1階機械基礎は単位水量:185kg/m3、2階機械基礎は単位水量:175kg/m3と考 えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
13	A34 S35	FP-2 立上壁 t160Iについて、間仕切下 腰壁配筋図同様、 t 160、D10@150（S）、天端D13と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
14	S1 S35	土間コンクリート下地業について、特記仕様書と配筋詳細図とで異なります。 特記仕様書の砂利t=100のみを正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
15	S1 A47	ビット部以外の土間スラブ下地業について、特記仕様書を正と考え、 捨コンt=50+砂利t=60と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
16	S35 S36 A22	ビット部のスラブ開口部分について、意匠図よりタメマス（500×500×H500）と考 えられますが、詳細が不明です。配筋詳細図の製氷機械室カマバと同様と考えて宜 しいでしょうか。	宜しいです。